



Secretaría Obra y
Espacio Público



ESTACION LA BOCA

A continuación de detalla el listado de tareas a ejecutar, todos los ítems incluyendo mano de obra y materiales.

01-TRABAJOS PRELIMINARES

- 01.1 Retiro de 12m² de paneles prefabricados
- 01.2 60m² de remplazo de fijaciones en cubierta existente. Incluye material y mano de obra
- 01.3 Retiro de puerta metálica existente

02-ESTRUCTURA RESISTENTE

- 02.1 Ejecución de 105 m² de estructura perimetral interior para cerramiento de tableros fenólicos con tirantes de 3x* cada 1.2 mts y alfajías de 1x1 cada 0.60 mts. Incluye material y mano de obra

03-AISLACIONES

- 03.01. Colocación de 105 m² de lana de vidrio entre papelería de madera. Incluye material y mano de obra

04-REVOQUE Y REVESTIMIENTO

- 04.01. Colocación 102 m² de revestimiento de tableros de madera multilaminada fenólica de 15mm. Una cara. Incluye material y mano de obra
- 04.02. Colocación de 23 ml de umbrales en placa de fibrocemento de 9mm. Incluye material y mano de obra

05-CIELORRASOS

- 05.01 Colocación de 72 m² de cielorraso suspendido de tablero multilaminada fenólicas de 15mm. Incluye material y mano de obra
- 05.02 Colocación de 35ml de buñas para cielorraso. Incluye material y mano de obra

06-CARPINTERIAS

- 06.01 Colocación de carpintería de aluminio: 14m² Incluye solo mano de obra
- 06.02 Colocación de estructura para soporte de tanque. Incluye solo mano de obra

07-INSTALACIONES SANITARIAS

- 07.01 Ejecución de instalación de agua para zona de tanque, colectores, bajada de agua fría y sistema de bombeo. Incluye solo mano de obra

08-PINTURA

- 08.01 177m² de pintura impregnaste en emplacado de madera, la cara interior será de pintura asfáltica. Incluye material y mano de obra

09-LIMPIEZA

- 09.01. limpieza final y periódica de la obra en su conjunto