

REFERENCIA SOLADOS

SOLADO TIPO S1
 Piso Hormigón armado calidad H-21, con agregado de endurecedor de cuarzo, malla SIMA 15x15cm Fe Ø 6mm / esp. 8cm. Terminación cemento allisado llanado mecánicamente y dos manos de sellador transparente tipo Sika floor o calidad superior.

SOLADO TIPO S2
 Losetas Cribadas para Césped. Dimensiones: 60cm x 40cm x 5.5cm. Colocadas sobre base de arena confinada y compactada.

SOLADO TIPO S3
 Carpeta de Hormigón sobre solado existente / esp. 5cm. Terminación cemento allisado llanado mecánicamente y dos manos de sellador transparente tipo Sika floor o calidad superior.

REFERENCIA VEGETACIÓN

CÉSPED. siembra s/PETP

ARBOLES EXISTENTES.

ARBOLES PROYECTADOS

REFERENCIA EQUIPAMIENTO

COLUMNA RECTA DE ILUMINACIÓN TIPO L01.
 10,00m de altura libre, Ø 140 mm, esp. 4,85mm. Tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente, 5 artefactos de iluminación LED para alumbrado público tipo GREENWAY de Philips o calidad superior.
 Cant.: 5 u.

E01 / CESTOS DE RESIDUOS SECO / HÚMEDO
 Cant.: 4 u.


E02 / BANCO CORRIDO.
 Pieza Premoldeada de Hormigón. Terminación visto. Ver detalle

E03 / CONJUNTO DE BANCOS Y MESA.
 Pieza Premoldeada de Hormigón. Terminación visto. Ver detalle

E04 / BICICLETEROS DE CAÑOS REDONDOS. Ver detalle
 Cant.: 1 u.

E05 / BEBEDERO
 Cant.: 1 u.

- NOTAS:**
1. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
 2. EL NIVEL DE PROYECTO ± 0.00 SERÁ COINCIDENTE CON EL NIVEL DE CORDÓN PROYECTADO (NO INCLUIDO EN ESTA LICITACION).
 3. TODO SE EJECUTARÁ SEGÚN DETALLES Y PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PRESENTE PLIEGO.
 4. LOS DISTINTOS TIPOS DE JUNTAS SE REALIZARÁN SEGÚN DETALLES Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PRESENTE PLIEGO, SEGÚN LAS REGLAS DEL BUEN ARTE Y OFICIO.
 5. JUNTAS DE DILATACIÓN: CON POLIESTIRENO EXPANDIDO ESPESOR 1" + CORDÓN DE RELLENO SUPERIOR DE ESPUMA DE POLIETILENO DE Ø 25mm Y TAPADA AL RAS CON "SIKAFLEX" GRIS O SIMILAR.
 6. JUNTAS DE CORTE, ASERRADO HECHO A POSTERIORI CON MÁQUINA Y JUNTA RELLENA Y TAPADA DE "SIKAFLEX" GRIS O SIMILAR.
 7. SE DEBERÁ ENMASCARAR CON CINTA DE PAPEL ANTES DE PASAR EL "SIKAFLEX" COLOR GRIS COMO TERMINACIÓN.



SECRETARIA DE OBRAS Y ESPACIO PÚBLICO

Dirección de Edilicia Municipal



OBRA:
PLAZA VILLA HIPÓDROMO

RUBRO:
 PLANO: **PLANTA GENERAL**
 NIVEL: -

ESCALA: **1:500**

PLANO N°:
AP_01