

Recuperación Paseo Costanera Oeste (Av. 7 Jefes)

Item PINTURA:

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las características de fábrica.

Los defectos que pudieran presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla. Los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Se deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, artefactos eléctricos, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

La pintura a utilizar será llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

1.01 - LATEX EXTERIOR

Las superficies de parapetos, barandas de material, bancos y premoldeados de HºAº existentes del paseo alto deberán ser pintados con pintura al látex exterior blanco lavable.

Primeramente, se deberá retirar todo material suelto y/o en mal estado por medio de Hldrolavado a presión, luego se dará una mano de fijador hasta cubrir perfectamente la superficie y posteriormente se aplicarán dos manos (o las necesarias hasta alcanzar una terminación uniforme) de pintura látex exterior. La primera mano será a pincel y la segunda a rodillo. De existir otra técnica diferente a la propuesta será puesta a consideración prueba mediante.

Superficie Total: 2600m2

1.02 - CONVERTIDOR DE OXIDO S/BARANDAS METÁLICAS

Las barandas del muelle y de todo el paseo superior, deberán ser pintadas con convertidor de óxido 3 en 1.

Primeramente, se deberá retirar toda suciedad, grasitud y material suelto y/o en mal estado por medio lijado o cepillado con viruta metálica, luego se aplicará de forma sucesiva y dejando secar cada mano el tiempo necesario, 2 manos hasta cubrir perfectamente la superficie (o las necesarias hasta alcanzar una terminación uniforme). La técnica de aplicación será preferentemente a rodillo, en caso de existir otra técnica superadora diferente a la propuesta, esta quedará sujeta a consideración prueba mediante.

El color de la pintura será gris grafito (RAL 7024).

Superficie Total: 650m2


 JAVIER CORRALES
 Jefe de Oficina Municipal
 Sec. Obras y Espacio Público

1.03 - PINTURA SINTÉTICA S/COLUMNAS METÁLICAS DE ILUMINACIÓN

Las superficies serán pintados con esmalte sintético de primera calidad.


Primeramente, se deberá retirar toda suciedad, grasitud y material suelto y/o en mal estado por medio lijado o cepillado con viruta metálica, luego se aplicará de forma sucesiva y dejando secar cada mano el tiempo necesario, 1 mano de antióxido y 2 manos hasta cubrir perfectamente la superficie (o las necesarias hasta alcanzar una terminación uniforme). La técnica de aplicación será preferentemente a rodillo o pincel de cerdas, en caso de existir otra técnica superadora diferente a la propuesta, esta quedará sujeta a consideración prueba mediante.

El color de la pintura será gris grafito (RAL 7024).

Superficie Total: 80m2

PLAZO DE OBRA: 40 DIAS

FORMA DE PAGO: 60 DIAS A PARTIR DE CERTIFICACION DE SERVICIO.


Ing. CIVIL R. A. MORA
Cuarto Ej. de Ejec. Municipal
San Carlos y Espado Público