

Recuperación Paseo Costanera Oeste (Av. 7 Jefes)

Item PISOS:

Generalidades

El paseo costanera oeste se encuentra sobre el borde oeste de la laguna Setúbal, entre el puente colgante Ing. Marcial Candiotti y el Faro, comprendido entre Bulevar Gálvez y Bulevar Muttis. Los trabajos a ejecutarse comprenden las tareas necesarias para la recuperación del solado de lajas que mejoren su uso y posibiliten efectivamente el desarrollo de las actividades que allí se desarrollan. Se plantea la intervención y ejecución de las tareas de relleno y nivelación, colocación de lajas y relleno de juntas.

Las pautas a observar en su construcción, serán las siguientes:

3.01 – Relleno y nivelación de solado

Se deberán demoler los sectores afectados del solado, recuperando las lajas existentes para su posterior reinstalación, al realizarse la construcción del nuevo contrapiso en la zona afectada, se deberá dejar el terreno perfectamente nivelado y apisonado para una correcta ejecución de las tareas posteriores, previendo el espacio necesario para recibir las lajas recuperadas a instalarse.

Superficie Total: 110 m2

3.02 – Colocación de lajas

Se deberá recomponer el solado en los sectores que presentan faltantes y/o desprendimiento de lajas, preparando la superficie para recibir las mismas retirando todo resto de material adherente anterior.

Las lajas se asentaran en mortero de arena gruesa y cemento pórtland en proporción 3x1 niveladas, en lo posible enteras y enjuntadas con mezcla de cemento de espesor mínimo 10mm

El acabado deberá ser limpio, libre de restos de mortero.

Superficie Total: 385 m2


3.03 – Relleno de juntas


Este rubro comprende el relleno de juntas entre lajas en los sectores del solado que presentan faltantes de la misma, estas deben limpiarse de todo resto existente, de ser necesario se deberá retirar material para llegar a una profundidad mínima de 20mm y rellenarse con mortero de arena y cemento portland debiéndose prestar atención a la coincidencia de niveles de piso terminado entre lajas.

Superficie Total: 410 m2

PLAZO DE OBRA: 40 DIAS

FORMA DE PAGO: 60 DIAS A PARTIR DE CERTIFICACION DE SERVICIO.


Abog. PABLO MARSE
DIRECTOR GRAL. ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO


ABO. JAVIER ESPINDOLA
Coord. Ej. de Edificios Municipales
Sec. Obras y Espacio Público