

**OBRA: "Pavimentación y desagües pluviales en Calle 1° DE MAYO  
entre Avda. Gorriti y calle Risso".-**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN.-**

**CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL.-** FECHA **jul-21**

RUBRO	N° ITEM	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		
					UNITARIO	TOTAL	INCID.%

**RUBRO I - OBRAS VIALES.-**

1.1	Liberación de traza.-	Gl	1.00			
1.2	Rotura y remoción de pavimento de Hormigón	m²	1,295.00			
1.3	Remoción de pavimento asfáltico.-	m²	5,040.00			
1.4	Movimiento de suelos, saneamiento y traslado de suelo (pav H° + rampas de vinculación)	m²	15,330.00			
1.5	Estabilizado granular con incorporación de cemento, de 15cm de espesor para base o rampas de transición.-	m²	1,179.00			
1.6	Subbase de suelo-arena-cemento, de 15 cm de espesor.-	m²	11,470.00			
1.7	Subbase de suelo-arena-cemento, de 18 cm de espesor.-	m²	2,135.00			
1.8	Subbase de RDC de 200 kg de 15cm de espesor.-	m²	345.00			
1.9	Rampa de transición asfáltica.-	m²	276.00			
1.10	Pavimento de H° de 15 cm de espesor.-	m²	11,000.00			
1.11	Pavimento de H° de 18 cm de espesor.-	m²	2,045.00			
1.12	Losas de H° para reconstrucción de pavimento	m²	345.00			
1.13	Cordones de H°A°, rectos o curvos.-	ml	2,530.00			
1.14	Regularización de veredas y desagües pluviales domiciliarios.-	Gl	1.00			
<b>Sub-Total Rubro I</b>						

**RUBRO II - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES.-**

2.1	Provisión, acarreo y colocación de caños de H°A° de 0,40m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.-	ml	545.00			
2.2	Provisión, acarreo y colocación de caños de H°A° de 0,60m de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.-	ml	705.00			
2.3	Conducto rectangular simple vano de H°A° (B:1,20- H:0,60)	ml	15.00			
2.4	Conducto rectangular simple vano de H°A° (B:1,50- H:0,80)	ml	480.00			
2.5	Bocas de registro de H°A° tipo para conducto circular.-	Unidad	12.00			
2.6	Bocas de registro de H°A° tipo para conducto rectangular.-	Unidad	8.00			
2.7	Bocas de tormenta de un tramo.-	Unidad	22.00			
2.8	Muro cabezal de H°A° para acometidas de cunetas.-	Unidad	39.00			
2.9	Corrimiento de servicios	Gl	1.00			
<b>Sub-Total Rubro II</b>						

**RUBRO III - OBRAS COMPLEMENTARIAS.-**

3.1	Rampas especiales (Vados).-	Unidad	84.00			
3.2	Baldosas para rampas especiales.-	m²	336.00			
3.3	Solado de hormigón peinado.-	m²	1,680.00			
3.4	Señales romboidales (L=0,70)	Unidad	16.00			
3.5	Señalización horizontal. Sendas peatonales.-	m2	637.00			
3.6	Reductor de velocidad de PVC de alto impacto	ml	32.00			
3.7	Forestación	Unidad	450.00			
<b>Sub-Total Rubro IV</b>						

**TOTAL GENERAL**

**\$ 220,000,000.00**

**100.00%**