



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.

DECRETO D.M.M. – SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA – AÑO 2022– N°

00105

ANEXO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN N° 1/2021 - "INTERVENCIÓN INTEGRAL CAMINO VIEJO A ESPERANZA – ETAPA I"							
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA N° 1 - Planilla Final							
COMPUTO Y PRESUPUESTO							
ITEMS A REDUCIR							FEBRERO 2022
ITEM N°	DENOMINACION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCID. % EN LA OBRA	% VARIACION DEL ITEM
1.5	Base de suelo-arena-cemento, de 18 cm. de espesor.	m2	300.00	\$ 917.76	\$ 275,328.00	0.13%	-1.80%
1.6	Pavimento de hormigón de 18 cm. de espesor.	m2	120.00	\$ 4,530.54	\$ 543,664.80	0.26%	-0.77%
1.8	Estabilizado granular 0-20 en 10 cm. de espesor.	m2	294.00	\$ 728.21	\$ 214,093.74	0.10%	-29.40%
1.9	Pavimento asfáltico en caliente, de 7 cm. de espesor.	m2	358.00	\$ 5,114.08	\$ 1,830,840.64	0.89%	-100.00%
2.3	Provisión, acarreo y colocación de caños de HRA# de 0,60 m. de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.	m	14.50	\$ 18,645.92	\$ 270,365.84	0.13%	-40.28%
2.4	Provisión, acarreo y colocación de caños de HRA# de 1,00 m. de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.	m	26.70	\$ 26,495.67	\$ 707,434.39	0.34%	-6.95%
2.5	Provisión, acarreo y colocación de caños de HRA# de 1,20 m. de diámetro. Incluye excavación, tapada y compactación.	m	15.70	\$ 34,615.59	\$ 543,464.76	0.26%	-6.83%
2.6	Boca de registro tipo (HRA#).	U	2.00	\$ 195,572.33	\$ 391,144.66	0.19%	-14.29%
2.7	Troneras de HRA# completas.	U	1.00	\$ 88,487.09	\$ 88,487.09	0.04%	-100.00%
2.8	Bocas de tormenta de HRA# de un tramo completas, para pavimento de hormigón.	U	1.00	\$ 155,002.14	\$ 155,002.14	0.08%	-4.00%
2.9	Muro cabezal de HRA# para acometidas.	U	5.00	\$ 74,386.23	\$ 371,931.15	0.18%	-22.73%
3.2	Excavación de zanja en cualquier terreno, de cualquier categoría, profundidad > 2,50 m., a cielo abierto.	m3	2.79	\$ 1,505.91	\$ 4,201.49	0.00%	-1.41%
3.4	Excavación en túnel.	m	6.00	\$ 21,230.09	\$ 106,150.45	0.05%	-100.00%
3.5	Provisión, acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de PVC de diámetro 160 mm. cloacal.	m	50.00	\$ 1,502.41	\$ 75,120.50	0.04%	-100.00%
3.7	Provisión, acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de PVC de diámetro 400 mm. cloacal.	m	17.00	\$ 7,565.86	\$ 128,619.62	0.06%	-14.17%
4.4	Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo de 4x4 mm ² .	m	15.00	\$ 462.54	\$ 6,938.10	0.00%	-12.50%
4.5	Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo de 4x6 mm ² .	m	41.00	\$ 647.87	\$ 26,562.67	0.01%	-34.17%
4.6	Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo de 4x10 mm ² .	m	488.00	\$ 1,108.68	\$ 541,035.84	0.26%	-40.67%
4.8	Apertura de zanjeo a 0,70 mts. de profundidad.	m	110.50	\$ 1,243.72	\$ 137,431.06	0.07%	-13.00%
5.26	Herbáceas.	U	2808.00	\$ 469.44	\$ 1,318,187.52	0.64%	-100.00%
5.27	Cubresuelos.	U	10128.00	\$ 397.10	\$ 4,021,828.80	1.95%	-100.00%
SUBTOTAL 1					\$ 11,757,833.26	5.69%	
ITEMS A AMPLIAR Y CREAR							
1.4	Movimiento de suelo. Preparación de la subrasante.	m2	4,000.00	\$ 998.79	\$ 3,995,160.00	1.93%	29.55%
2.1	Saneamiento de canal existente.	m3	1,042.80	\$ 1,602.81	\$ 1,671,410.27	0.81%	11.40%
3.1	Excavación de zanja en cualquier terreno, de cualquier categoría, profundidad < 2,50 m., a cielo abierto.	m3	20.04	\$ 1,155.21	\$ 23,150.41	0.01%	7.30%
3.3	Tapado y compactación de zanja.	m3	43.02	\$ 473.10	\$ 20,352.76	0.01%	12.16%
3.6	Provisión, acarreo y colocación de cañería recta y especial, incluyendo juntas y aros de goma, de PVC de diámetro 200 mm. cloacal.	m	3.60	\$ 2,206.38	\$ 7,942.97	0.00%	1.44%
3.8	Construcción de bocas de registro en vereda de H ≤ 2,50 m.	U	2.00	\$ 147,597.10	\$ 295,194.20	0.14%	200.00%
4.10	Realización de cruce de calle transversal subterráneo con caño de PVC diámetro 100 mm.	U	2.00	\$ 104,928.15	\$ 209,856.30	0.10%	66.67%
4.7	Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo de 2X2,5 mm ² .	m	228.00	\$ 189.33	\$ 43,167.24	0.02%	19.00%
5.21	Extracción de árboles de porte medio.	U	29.00	\$ 30,093.68	\$ 872,716.72	0.42%	100.00%
5.28	Provisión y sembrado de Vicia Villosa Inoculada (A CREAR)	m2	1,550.00	\$ 3,549.27	\$ 5,501,368.50	2.66%	
SUBTOTAL 2					\$ 12,649,519.57	6.12%	
TOTAL RESULTANTE (2-1)					\$ 882,486.11	0.43%	
MONTO VIGENTE DE CONTRATO					\$ 206,517,505.05		
NUEVO MONTO DE CONTRATO					\$ 207,399,991.16		