



SANTA FE CAPITAL

Ref: LICITACION PÚBLICA Nº 03/2022: "EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ALUMBRADO Y ESPACIO PÚBLICO en Barrio VARADERO SARSOTTI de la CIUDAD DE SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE"

ACLARACIONES POR CONSULTAS Nº1

Mediante la presente se comunica,

1. La obra cuenta con proyecto y/o aprobación de los trabajos por parte de la Dirección Nacional de Vialidad? Por otra parte, corresponde abonar algún tipo de canon o tasa a la DNV siendo la presente una obra pública de la Municipalidad?

Las obras proyectadas cuentan con un trámite iniciado y en curso frente a la Dirección Nacional de Vialidad.

La empresa contratista tendrá a su cargo el pago de todo canon o tasa que implique la tramitación de los correspondientes permisos y habilitaciones frente a los entes prestatarios y habilitantes.

2. ¿La obra cuenta con factibilidad por parte de la EPE?

Si, la obra cuenta con Factibilidad de la EPE.

3. Respecto al Artículo 34 "Certificados" menciona textualmente que: "El esquema dedesembolso será de Anticipo Financiero de 20% y certificación mensual hasta el 90%. El pago total será con la obra terminada." Favor indicar si se retiene el 10% de cada certificado o si se cobra el certificado completo hasta llegar a un 90% acumulado.

Del pago de los certificados mensuales se retiene el 20% en concepto de desacopio de anticipo financiero y al momento de llegar al 90% de avance acumulado de obra, se deja de desembolsar hasta llegar al 100% acumulado y en ese momento se paga el 10% restante.

De los certificados de obra se retendrá además el 5% en concepto de Fondo de Reparación, el cual podrá ser sustituido por pólizas de Seguro de Caución, que serán devueltas al momento de encontrarse aprobada la recepción definitiva de la obra.

Las redeterminaciones de precios serán provisorias e irán corriendo de forma paralela a los certificados mensuales de obra. Estas redeterminaciones serán calculadas mediante la fórmula ponderada estipulada en pliego. La redeterminación definitiva se realizara tomando los análisis de precios de los ítems presentados por la empresa al momento de realizar su oferta.



SANTA FE CAPITAL

4. En la construcción de Estación Varadero, las dimensiones de la abertura H7 en la planilla de aberturas no coincide con las medidas en las vistas y cortes. Favor indicar cuál es la dimensión correcta.

La dimensión correcta de la abertura H07 es la que está determinada en los planos AC 01 y AC02.

5. En PETP menciona losetas graníticas de 64 panes en el ítem C.1.4.8. No se visualiza ese tipo de solado en el plano. Indicar si esto es correcto.

El ítem C.1.4.8 - **SEÑALIZACIÓN PODO TACTIL EN SOLADOS** no está prevista la colocación de losetas graníticas de 64 panes.

6. En planos se observa forestación y plantado de árboles nuevos. No se encuentra en el itemizado de la planilla de cómputo y presupuesto. Favor indicar donde se debe considerar este ítem.

No se incluirán en la presente licitación el ítem forestación.

7. Hay discrepancias en las unidades de medida a cotizar indicadas en el pliego de especificaciones técnicas particulares (PETP) respecto a la planilla de cómputo y presupuesto anexa al pliego. Ejemplo: revisar subítems C.3.1.1, C.2.1.2, etc. Favor confirmar si prevalece lo indicado en el PETP o en la planilla.

Se modifica la planilla de cotización: los ítems **C.2.1.2 CERCO DE OBRA** corresponde **ml** y **C.3.1.1 REPLANTEO DE OBRA** corresponde **m2**

8. Respecto a las corrientes débiles de la Estación Varadero: el PETP menciona el plano ICDI. No se encuentra plano con dicha nomenclatura.

En el plano **IE_01** está incluido la instalación eléctrica y el sistema de alarma.

9. Punto C.1.3.2 indicar en plano donde se ubican los caños de 400 mm o la ubicación de cunetas a efectuar el cruce.

Los caños 400mm estarán colocados en el área de acceso a la Estación.

10. En los planos generales de la obra vial se observa una zona pavimento indicada como "Delimitación de corredor Pintura amarilla sobre asfalto"; sin embargo en dicha zona no se encuentra en buen estado la superficie de hormigón o asfalto existente. Se debe incluir en este ítem la reconstrucción de la calzada?

No se prevé la ejecución de nuevo pavimento. La pintura se realizará sobre pavimento existente.

11. Indicar donde se realiza el ítem C.3.2.1 relleno, compactación y nivelación

Este ítem comprende el relleno, la compactación y la nivelación para la ejecución de las veredas en los tramos donde sea necesario rellenar con terreno natural, ya que en los laterales donde están proyectados dichos senderos peatonales existe talud natural, siendo necesario completar con tierra en varios tramos. La zona a rellenar, compactar y nivelar se encuentra señalada en plano adjunto, en



SANTA FE CAPITAL

ambos márgenes laterales de los senderos peatonales (izquierdo y derecho), comenzando al inicio del proyecto en la calle Int. Irigoyen, culminando en el inicio del puente carretero donde se da por finalizado el proyecto (sin incluir el intercambiador). Ver plano adjunto.

12. Punto C.3.4.1 en pliego se indica hormigón alisado mientras que en planilla indica llaneado mecánico. Indicar cuál corresponde cotizar.

El que corresponde es el Hormigón peinado, con superficie rugosa y antideslizante. Las veredas se ejecutarán a modo "cintas de hormigón peinado".

13. Indicar ubicación y detalle de vados peatonales punto C.3.4.2

Se prevé la colocación de vados peatonales principalmente en Calle Int. Irigoyen y en donde la inspección de obra defina.

14. Indicar ubicación y detalle de losetas de hormigón punto C.3.4.3

Ubicadas sobre canales de escurrimientos en plano adjunto.

15. En plano general de obra vial se indican 3 canalones con rejillas. Favor brindar plano de detalles, especificaciones técnicas, e indicar en qué ítem se debe contemplar dicho trabajo.

Quedará a cargo de la empresa la propuesta de escurrimiento pluvial. Los trabajos se contemplarán en el ítem C.3.4.4.

16. Para los trabajos sobre la R.N. N°11: se dispone algún horario especial o se restringe alguna franja horaria para trabajar?

Se prevé que los trabajos que se lleven a cabo se realicen sin corte de tránsito.

