

Se reemplaza el Ítem N° 2 del pliego “READECUACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN VECINAL UNIÓN Y TRABAJO, ALBERDI y GUADALUPE CENTRAL”, por el siguiente:

ITEM 02: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE 8,50 MTS. DE ALTURA TOTAL CON BRAZO DE 1,50 MTS.

DESCRIPCIÓN:

Este ítem comprende la provisión y colocación de columnas tubulares de acero de 8,50 m de altura total con brazo de 1,50 m con pico de diámetro de 60 mm (según croquis) con rack y aislador MN 16 para acometida aérea. Incluye excavación, llenado de base con hormigón H17 y construcción de pretil de forma piramidal truncado, el pintado de columna con esmalte sintético y del pretil con látex color a determinar y de la puesta a tierra con jabalina de acero cobreada de ½” x 2 m. La inspección exigirá la medición parcial o total de la puesta a tierra, y si fuese necesario se incrementará la longitud de la jabalina y la sección hasta alcanzar valores adecuados. Incluye reparación de vereda donde fuese necesario. Cumplimentando las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Materiales y Mano de Obra.

MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por unidad

Para certificar una unidad deberá haberse completado todas las tareas indicadas.

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.