




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

SECRETARIA DE GOBIERNO  
COORDINACION EJECUTIVA DE PRESERVACION EDILICIA

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas  
Las Malvinas son argentinas.



## REFORMA CUBIERTA SEDE MUNICIPAL LA GUARDIA

RUTA 168 / KM 476 – AV. DEPETRE S/N

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### RUBRO 1: CUBIERTA

##### - Limpieza inicial, periódica y final de obra

###### Descripción:

Se deberá realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Una vez terminada deberá quedar libre de materiales excedentes y residuos.

Se dispondrá de un lugar para depósito de materiales, herramientas y equipos, como así también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario.

##### - Replanteo de obra

###### Descripción:

Se deberá efectuar el replanteo de la totalidad de los elementos requeridos, para lo cual se tomarán como pautas la planimetría adjunta, la misma es netamente informativa, teniendo que efectuar sus propias mediciones.

###### Consideraciones:

*Personal Municipal de dicha dependencia realizará previamente el desmantelamiento correspondiente a la cubierta de chapa de fibrocemento y estructura existente*

##### - Recambio de Estructura y cubierta

###### Descripción:

Se realizará el recambio de 42m<sup>2</sup> de cubierta de chapa. Para dicho trabajo, se ejecutará la estructura, ubicándose 2(dos) columnas independientes metálicas de 120x120x1,6mm rellenas de H°A°, cuyos cimientos serán de 0,80x0,80x0,50m. Previo



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

SECRETARIA DE GOBIERNO  
COORDINACION EJECUTIVA DE PRESERVACIÓN EDILICIA

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas  
Las Malvinas son argentinas.



a su llenado, la contención de la excavación tendrá una base de 200micrones. Posteriormente a la colocación de las columnas se debe montar una viga cajón de 120x120x2mm, para el apoyo de las correas de perfil C galvanizada de 140x60x20x1,6mm, soldadas con electrodos 2,5mm (costura con soldado electrónico) del lado este, y empotradas, arriostradas con alambres 9mm. Una vez establecida la estructura se deberá montar la cubierta de chapa sinusoidal galvanizada N°25 (42m2), atomillada con tornillos de 3/8 con junta de neoprene. Incluye zinguería (N° 25) de uniones en chapa existente.

Para la ejecución de dicho trabajo, se requerirán los siguientes materiales:

- 5 Unidades - Perfil "C" Galvanizado 140x60x20x1,6mm. de 12m.
- 6 Unidades - Chapa Sinusoidal galvanizada N°25x8,5m.
- 8 Unidades - Tornillos autoperforantes c/arandelas de goma x50u.
- 6 Kilos - Alambre de arriestre 9mm.
- 3 Unidades - Disco de corte de chapa 115mm. -3 Unidades - Disco de corte de chapa de 180mm.
- Unidades - Punta de atornilladora 3/8 p. tornillos.
- 2 Unidades - Perfil "C" 140x60x20x2 mm de 12m.
- 6 Kilos - Electrodos 2,5mm.
- 1,5 Unidades - Caño tubo estructural 120x120x2mm.
- 6 Metros2 - Nylon 200 micrones.

Plazo de ejecución: 20 días

Pago: 60 días corridos

