



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2022 | 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas
Las Malvinas son argentinas.

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022 - N°

00440

ANEXO I

OBRA:" PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - COLASTINÉ SUR"

LICITACIÓN PÚBLICA SAH/GR°2/2021- READECUACIÓN DE ÍTEMS

ÍTEMS A DISMINUIR

ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2	Provisión, Acarreo y Colocación Cañería PVC diámetro 110 (mm) Clase 6 u.d. Incluye hormigón para dados de anclaje, Tes, reducciones, Tapones y Cualquier otro tipo piezas especiales. Prueba Hidráulica	m	82.43	\$ 2,375.66	\$ 195,825.65
3	Provisión, Acarreo y Colocación Cañería PVC diámetro 75 (mm) Clase 6 u.d. Incluye hormigón para dados de anclaje, Tes, reducciones, Tapones y Cualquier otro tipo piezas especiales.	m	697.33	\$ 1,100.21	\$ 767,209.44
4	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula Esclusa D° 80 (mm). Incluye Hormigón para dados de Anclaje	un	2	\$ 113,498.92	\$ 226,997.84
5	Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula Esclusa D° 100 (mm). Incluye Hormigón para dados de Anclaje, unidad telescópica de maniobra.-	un	2	\$ 119,366.43	\$ 238,732.86
6	Provisión, Acarreo y Colocación de Hidrante DN 75 (mm). Incluye válvula esclusa.-	un	1	\$ 169,538.71	\$ 169,538.71
8	Ejecución de Conexión Domiciliaria de agua larga de diámetro 25 (mm) sobre cañería DN 75 (mm).-	un	16	\$ 14,402.18	\$ 230,434.88
17	Construcción Cámara de Desagüe. Incluye válvula de Purga	un	1	\$ 141,409.61	\$ 141,409.61
24	Construcción de Veredas	m2	36.5	\$ 5,763.73	\$ 210,376.15
26	Rotura y Reparación de Pavimentos de Hormigón	m2	10	\$ 11,069.29	\$ 110,692.90
SUBTOTAL					\$ 2,291,218.04

ÍTEMS A AMPLIAR

ÍTEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación Mecánica y/o Manual en cualquier tipo de Terreno a Profundidades Establecidas en el Proyecto. Tapado y Compactación. Incluye Transporte de Suelo Sobrante.-	m3	80	\$ 1,417.85	\$ 113,428.00
16	Construcción Cámara para Válvula de Aire. Incluye Válvula de Aire.	Gl	1	\$ 188,347.60	\$ 188,347.60
20	Construcción de Sala de Guardias, de Tratamiento, de Tableros y de Operación.-	Gl	0.4	\$ 2,435,824.64	\$ 974,329.86
SUBTOTAL					\$ 1,276,105.46



DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA - AÑO 2022 - Nº

00440

ITEMS A CREAR

ITEM Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
15.1	Base de la Planta losa (espeso 15cm) H30+malla Q 188	m2	9.6	\$ 9,868.84	\$ 94,740.86
15.2	Tinglado de Protección para planta de tratamiento, dimensiones: 8 metros x 4 metros x 4,75 metros de altura	Gl	1	\$ 1,624,298.04	\$ 1,624,298.04
15.3	Tanque de Pulmón de 1m3 de capacidad	Un	1	\$ 181,423.11	\$ 181,423.11
15.4	Pared Metálica de Protección Instrumental Planta de Tratamiento Lado Sur de 7,00m x 2,00m	Gl	1	\$ 370,695.19	\$ 370,695.19
22.a	Alimentación eléctrica Subterránea	Gl	1	\$ 438,323.90	\$ 438,323.90
31	Provisión y colocación de electrobomba de impulsión de aguas residuales	Un	1	\$ 380,131.94	\$ 380,131.94
32	Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC Dn 63 (mm) Clase 10 u.d. de impulsión de aguas residuales. Incluye Hormigón para dados de anclaje, Tee, reducciones, tapones, cama de arena y cualquier otro tipo de piezas especiales.	m	200	\$ 3,166.76	\$ 633,352.00
33	Base de suelo cemento	m2	180	\$ 3,790.00	\$ 682,200.00
34	Pavimento de asfalto en caliente	m2	180	\$ 9,560.00	\$ 1,720,800.00
35	Protecciones Antivandálicas para Instrumental de Planta de Tratamiento	Un	1	\$ 89,753.36	\$ 89,753.36
36	Provisión, Acarreo y Colocación Sistema de Climatización	Un	1	\$ 403,416.39	\$ 403,416.39
SUBTOTAL					\$ 6,619,134.79

TOTAL RESULTANTE: SUB TOTAL 2 + SUB TOTAL 3 - SUB TOTAL 1	\$ 5,604,022.21
--	------------------------

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 56,215,015.06
MONTO ACTUAL DE CONTRATO SEGÚN DMM 0075/2022	\$ 57,268,994.76
PORCENTAJE DE LA PRESENTE AMPLIACION	9.97%

MONTO ACTUALIZADO CONTRATO	\$ 62,873,016.97
-----------------------------------	-------------------------