



00059

DECRETO D.M.M. - SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA- AÑO 2023 - N°

ANEXO

LICITACIÓN PÚBLICA N°13-2022					
OBRA: "REFACCIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS GRAL MANUEL BELGRANO"					
Ampliación de ítem					
Ítem N° 2 - DEMOLICIONES Y RETIROS					
Nro. de ítem	Designación del ítem	Un.	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
2.2	Rotura y remoción de cordones de H°	m	102,50	1.548,55	158.726,38
2.3	Rotura y remoción de veredas, pisos y contrapisos	m2	230,00	1.491,24	342.985,20
2.4	Demolición escalera de H°	m2	7,75	24.581,17	190.504,07
Ítem N° 3 - MOVIMIENTOS DE TIERRA					
3.1	Excavación para muros de contención de H°	m3	25,25	3.261,83	82.361,21
3.2	Readecuación de niveles, Terraplenamiento, relleno y compact. (rampa y escaleras)	m3	25,98	5.777,52	150.099,97
3.3	Aperturas de caja para veredas Esp. 0,10 m	m2	12,5	923,54	11.544,25
Ítem N° 4 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN					
4.1	Tabiques y contenciones de H° A° (incluye fundaciones)	m3	7,77	124.799,64	969.693,20
Ítem N° 5 - PAVIMENTOS					
5.1	Pavimento intertrabado 20x10x8cm Cruce Elevado-incluye manto de arena de 5/7 cm	m2	92,40	6.416,93	592.924,33
5.5	Cordones de H° rectos y curvos	m	225,64	1.858,84	419.428,66
Ítem N° 6 - CONTRAPISOS Y PISOS					
6.1	Contrapisos de RDC esp=0.10cm	m2	782,45	3.198,02	2.502.290,75
6.2	Loseta granítica de 40x40cm tipo 64 panes esp=32mm	m2	12,20	5.368,29	65.493,14
Ítem N° 7 - INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES					
7.1	Provisión y colocación cañería pluvial simple bajo vereda diam. 110mm (incluye excavación nivelación y terminación)	m	87,44	1.355,48	118.523,17
7.3	Provisión y colocación cañería pluvial PPL bajo pavimento (incluye demolición, excavación, nivelación, RDC)	m	12,00	3.313,07	39.756,84
7.5	Ejecución cámara pluvial de H° sobre vereda 30x60 cm incluye tapa	u	2,00	84.186,87	168.373,74



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

2023 | 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe de la Vera Cruz
40° Aniversario de la Restauración de la Democracia.

00059

DECRETO D.M.M. – SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y G. HÍDRICA- AÑO 2023 - N°

Ítem N° 13 – PISOS DIVISORIOS					
13.1	Mosaico granítico compacto 30x30 cm rojo dragon pulido en obra	m2	30,00	7.864,43	235.932,90
Ítem N° 15 – TABIQUES DIVISORIOS					
15.1	Tabiques de roca de yeso	m2	34,00	17.261,32	586.884,88
Ítem N° 16 – CIELORRASOS					
16.1	Suspendido placa roca yeso	m2	144,63	13.234,80	1.914.149,12
Total AMPLIACIÓN de ítems a valores Básicos al mes de junio 2022: \$ 8.549.671,81					

Reducción de Ítems					
Nro. de Ítem	Designación del Ítem	Un.	Cantidad	Precio Unitario \$	Precio Total \$
Ítem N° 6 – PISOS Y CONTRAPISOS					
6.9	Bordillo de H° 10x15x200 cm	m2	87,85	5.303,47	465.909,84
Ítem N° 10 – SEÑALIZACIÓN					
10.1	Ejecución cruces peatonales sobre calzada con pintura termoplástica en caliente	m2	299,00	6.518,30	1.948.971,70
10.2	Provisión y colocación señalización vertical	u	2,00	23.723,82	47.447,64
10.3	Pintura vial amarilla para cordones	m	1.045,00	634,91	663.480,95
Ítem N° 11 – VARIOS					
11.3	Provisión y colocación de moteros	U	4,00	57.642,34	230.569,36
11.4	Provisión y colocación de bicicleteros	U	22,00	82.640,72	1.818.095,84
11.5	Provisión y colocación banco de H° 1,50x0,60 m	U	12,00	92.870,95	1.114.451,40
11.6	Provisión y colocación Banco H° cilindrico chico	U	6,00	26.002,07	156.012,42
Total REDUCCIÓN de ítems a valores Básicos al mes de junio de 2022: \$ 6.444.939,15					
Valores Finales					
Total, de la Reducción de Ítems:				\$	6.444.939,15
Total, de la Ampliación de Ítems				\$	8.549.671,81
Total MODIFICACIÓN:				\$	2.104.732,66