


Ref.: Documento: **DE-1100-01901845-6 (NI)**. –

Motivo: Mantenimiento Planta Potabilizadora Colastine Sur –

Visto lo informado y solicitado a fs 7, en referencia a las especificaciones técnicas solicitadas, se informe que las tareas a realizar, son trabajos de mantenimiento necesarias para el funcionamiento de la Planta Potabilizadora de Colastine Sur. Dicho esto se procede a comentar las **Especificaciones técnicas**:

- Excavacion mecanica y/o manual hasta 1,5 metros, para reparaciones de la cañeria troncal de abastecimiento de Agua Potable.
- Reparacion de vereda natural, para realizar un correcto mejorado una vez ejecutados los trabajos de excavacion
- Colocacion de cajas nuevas, en consecuencia de que alguna resultara rota por motivos de transitabilidad de vehiculos.
- Amurado de cajas de pvc, lo que resulta necesaria para el correcto funcionamiento de la valvula que habilita el paso de agua para la conexión domiciliaria.
- Reparacion de cajas braserio para valvulas e hidrantes, que resultan necesarios para el correcto funcionamiento antes una emergencia o incendio.
- Reparacion de conexión domiciliaria corta, necesario para que ante la rotura de llave de paso de Agua Potable, se pueda realizar la reparacion correspondiente.
- Reparacion de conexión domiciliaria larga, necesario para que ante la rotura de llave de paso de Agua Potable, se pueda realizar la reparacion correspondiente.
- Reparacion de fuga de agua en cañeria de distribución de agua (red de agua de cañeria DN 110 mm), que es realizar reparaciones en la cañeria troncal de distribución de Agua Potable en el Barrio Colastine Sur.
- Reparacion en cañeria de aguas residuales, de DN 63 mm, que es la cañeria que lleva las aguas residuales producto del tratamiento realizado al agua tomada para su potabilizacion.
- Reparacion camara de valvula 100 mm/ hidrantes, de ser necesario, para el correcto funcionamiento de los hidrantes y las instalaciones sean aptas para el uso ante cualquier emergencia o incendio
- Limpieza y desinfeccion de la red de distribución, mantenimiento necesario para que la cañeria no tenga ni arraste ningun tipo de excedente que pueda llegar a quedar en la cañeria.



M.M.O. JORGE RUBEN NARDONE
Coordinador Ejecutivo de
Control de Obras Públicas
SlyGH




Coordinación Ejecutiva de Control de Obras Públicas
Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica



Forma de Pago: 60 días
Lugar de entrega: Colastiné Sur
Plazo de entrega: Entrega forma parcial

Atentamente.-

Santa Fe de la Vera Cruz, 26 de septiembre de 2022.
Coordinación Ejecutiva de Control de Obras Públicas. -
Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica



M.M.O. JORGE RUBEN NARDONE
Coordinador Ejecutivo de
Control de Obras Públicas
SlyGH