



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

SECRETARÍA DE ASUNTOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE RIESGO
Subsecretaría Operativa de Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgo
Dirección de Estaciones de Bombeo



MOTOBOMBA ROCA INT N° 2947- MOTOR SCANIA N° 8727097

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	ACEITE EXTRA VIDA X V 300	38		
	FILTRO DE AIRE PRINCIPAL	1		
	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1		
	KIT DE FILTROS (COMBUSTIBLES , ACEITE ,ANILLOS CENTRIGUGOS)	1		
	MANO DE OBRA POR SERVICIO	12		
DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
	TUBO PLASTICO	10		
	CONEXIÓN	4		
	DIAGNOSTICO Y REPRACION DEL SITEMMA DECOMBUSTIBLE DESMONTAR DEPOSITO Y LIMPIAR TUBERIAS	20		
REPARACION DE INYECTORES				
	TOBERA DE INYECTOR	5		
	ARANDELA 1,20 mm	5		
	KIT DE ANILLOS DE INYECTOR	5		
	JUNTA TAPA DE BALANCINES	5		
	KIT DE REPARACION	5		
	JUNTA DE COBRE PARA INYECTOR	5		
	BOLILLA 10.00	5		
	KIT DE PLACAS	5		
	O'RING VITON	5		
	MANO DE OBRA POR CONTROL Y PRUEBA DE INYECTORES	2,03		
DESMONTAR RAMPA DE COMBUSTIBLE				
	JUNTA DE GOMA	5		
	ANILLO SELLO	5		
	MANO DE OBRA PARA DESMONTAR RAMPA DE COMBUSTIBLE , REEMPLAZAR ANILLOS,SELLOS Y JUNTAS	3		
CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO				
	MAZO DE CABLES INYECCION DI-9	1		
	CONEXIÓN A MASA	1		
	SENSOR PRESION DE ACEITE T 5	1		
	SENSOR T 33	1		
	MAZO DE CABLES EMS	1		
	MAZO DE CABLES DC 13A	1		
	SENSOR DE COMBUSTIBLES PRESION /TEMPERATURA	1		
	MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.CLOCAR CABLES Y SENSORES	20		
REEMPLAZO DE BATERIAS				
	BATERIA 150 Ah	2		
	MANO DE OBRA POR REEMPLAZAR BATERIAS	1		
TOTAL				

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR SUS OFERTAS EN FORMA CLARA Y EXPLICITA

FORMA DE PAGO : 60 DIAS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : 30 DIAS

LUGAR DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO : EL SERVICIO SE REALIZARA EN LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA MOTOBOMBA

LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN SERAN DE PRIMERA CALIDAD

**TODOS LOS GASTOS DE TRASLADO , INSUMOS Y PERSONAL CORRERAN POR CUENTA Y CARGO DEL OFERENTE
LA MOTOBOMBA DEBERA QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO**

PABLO G. ARIZA
TEC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1º
CÓDIGO 13330



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**

SECRETARÍA DE ASUNTOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE RIESGO
Subsecretaría Operativa de Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgo
Dirección de Estaciones de Bombeo



MOTOBOMBA ROCA INT N° 2948- MOTOR SCANIA N° 8728612

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	ACEITE EXTRA VIDA X V 300	38		
	FILTRO DE AIRE PRINCIPAL	1		
	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1		
	KIT DE FILTROS (COMBUSTIBLES , ACEITE ,ANILLOS CENTRIGUGOS)	1		
	MANO DE OBRA POR SERVICIO	12		
DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
	TUBO PLASTICO DE COMBUSTIBLE	10		
	CONEXIÓN	4		
	MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SITENMA DECOMBUSTIBLE.DESMONTAR DEPOSITO Y LIMPIAR TUBERIAS	20		
REPARACION DE INYECTORES				
	ARANDELA 1,20 mm	5		
	JUNTA TAPA DE BALANCINES	5		
	KIT DE ANILLOS INYECTOR	5		
	TOBERA PARA INYECTOR	5		
	KIT DE REPARACION	5		
	JUNTA DE COBRE PARA INYECTOR	5		
	KIT DE ANILLOS DEL ESTATOR	5		
	BOLILLA 10.00	5		
	KIT DE PLACAS	5		
	O-RING VITON	5		
	MANO DE OBRA POR CONTROL Y PRUEBA DE INYECTORES	2,03		
DESMONTAR RAMPA DE COMBUSTIBLE				
	JUNTA DE GOMA	5		
	ANILLO SELLO	5		
	MANO DE OBRA PARA DESMONTAR RAMPA DE COMBUSTIBLE , REEMPLAZAR ANILLOS,SELLOS Y JUNTAS	3		
CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO				
	MAZO DE CABLES INYECCION DI-9	1		
	CONEXIÓN A MASA	1		
	SENSOR PRESION DE ACEITE T 5	1		
	SENSOR T 33	1		
	MAZO DE CABLES EMS	1		
	MAZO DE CABLES DC 13A	1		
	SENSOR DE COMBUSTIBLES PRESION /TEMPERATURA	1		
	MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.CLOCAR CABLES Y SENSORES	20		
REEMPLAZO DE BATERIAS				
	BATERIA 150 Ah	2		
	MANO DE OBRA POR REEMPLAZAR BATERIAS	1		
TOTAL				

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR SUS OFERTAS EN FORMA CLARA Y EXPLICITA

FORMA DE PAGO : 60 DIAS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : 30 DIAS

**LUGAR DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO : EL SERVICIO SE REALIZARA EN LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA MOTOBOMBA**

LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN SERAN DE PRIMERA CALIDAD

TODOS LOS GASTOS DE TRASLADO , INSUMOS Y PERSONAL CORRERAN POR CUENTA Y CARGO DEL OFERENTE

LA MOTOBOMBA DEBERA QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO

PABLO G. TROIA
TÉCNICO ELECTRICISTA
SUPERVISOR DE 1ª
MOTOBOMBAS-19530

