





Santa Fe
Capital

**MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE
DE LA VERA CRUZ**

**- PROVINCIA DE SANTA FE -
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA**

Obra: "RECAMBIO CHAPAS LUCERNARIOS GALPÓN DVR"


DANIELA P. DARNAUD
Directora - Subrogante
Dir. de Preservación Educativa


ESTELA TEJADA, MARI
COORD. DESARROLLO DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



Obra: "RECAMBIO CHAPAS LUCERNARIOS GALPÓN DVR"

INDICE

Página

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES	4

LISTADO DE ÍTEMS

RUBRO 1: TECHADO CHAPAS TRASLUCIDAS.-
ÍTEM 1.1 - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

DANIELA P. DARNAUD
Directora Subrogante
Dir. de Preservación Edificia

ESTEBAN HERMEL, Arquitecto
COP. DESARROLLO DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

La obra comprende el recambio de la totalidad de las chapas de policarbonato traslucidas de los 6 lucernarios ubicados en la cubierta del Galpón del Depósito de Vehículos Retenidos, sito en Avenida Presidente Perón 3575 de la ciudad de Santa Fe.

El objetivo de dicha intervención es a los efectos de mejorar las condiciones, tanto estéticas como físico-funcionales y de salubridad, a fin de mejorar el desarrollo de las actividades laborales, dado que en la actualidad se produce el ingreso de agua los días de lluvia, provocando grandes inconvenientes en el desarrollo de las labores del personal, sumado al deterioro que se produce en el mobiliario y vehículos que allí se encuentran.

Las tareas contempladas incluyen la provisión de materiales a través de un concurso privado de precios.

DANIELA P. DARNAUD
Directora Subrogante
Dir. de Preservación Edificios

COPY - REYNOLDE MARTÍNEZ
COPY - REYNOLDE MARTÍNEZ



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
www.santafeciudad.gov.ar



Obra: "RECAMBIO CHAPAS LUCERNARIOS GALPÓN DVR"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DANIELA P. DARNAUD
Directora Subrogante
Dir. de Preservación Cultural

COSTA HELIANA APARICIO
COORD. REEMBOLSO PACTOS



RUBRO 1: TECHADO CHAPAS TRASLUCIDAS

ITEM 1.1: CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL.


DESCRIPCIÓN:

Se utilizarán materiales de marca reconocida con aquellos accesorios y elementos de fijación que produzca la misma fábrica si los hubiera y con todos los componentes necesarios para su completa terminación de primera calidad. El material no deberá presentar abolladuras ni raspaduras, será uniforme, sin vestigios de esfoliamento, manchas, deformaciones ni ningún otro defecto producido por mala fabricación o acopio o colocación en obra.


Los lucernarios serán techados con **chapa acanalada de policarbonato color blanco, de un espesor de 0,8mm**, cuyo ancho será de 1,10m y su coeficiente de transmisión lumínica del 48%.

Las mismas serán atornilladas con **autoperforantes cabeza hexagonal punta mecha de 14x4"**, los cuales contarán a su vez con su respectiva **arandela de chapa y goma**, para asegurar así la correcta fijación y estanqueidad de las perforaciones. Además se utilizará en cada clavadura el **"taco" - soporte plástico** - bajo la chapa de policarbonato, a fin de prevenir cualquier tipo de abolladura, marca, dobladura, etc. del material de la cubierta mencionado.

Este ítem comprende la provisión de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de todas las tareas especificadas.


Arq. Santiago Canay
Mat. N° 10987


DANIELA P. DARNAUD
Directora Subrogante
Dir. de Preservación Edilicia


CARLOS FERNANDEZ
MAG. DE CONTROL PROFES. DE
ING. DE CONTROL PROFES.