

Especificaciones Técnicas

Se propone la incorporación de isletas verdes distribuidas a lo largo del cantero central de Boulevard, entre 25 de Mayo y Laprida. Su ubicación y diseño se adaptara al contexto visual y ambiental de cada tramo, con el objetivo de mejorar la calidad paisajística, ambiental y urbana del corredor mencionado. Los trabajos serán inspeccionados y guiados por personal municipal de la Dirección de Paisajismo.

Material solicitado: 2080 plantas distribuidas entre Dientes grandiflora, Hiedras de hoja ancha y Dianelas.

Chips de Cobertura


Sustrato preparado y fertilizante, se debe realizar previo a la intervención la extracción de suelo muerto.

Plazo y Forma de Entrega: El presente trabajo debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la orden de compra.

Forma de Certificación: Total.

Forma de Pago: 30 días corridos

Contacto: María Florencia Lapissonde, Secretaria General, tel 3425943907


Arq. ALEJANDRO BOSCA
SECRETARIO GENERAL

