Fondo de Asistencia Educativa
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe

Escuela	Escuela N° 19 Juan de Garay, Jardín N° 52, CEF 55 Nehuen, Esc N° 633 Centenario de Bolivia y E.E.M.P.A. NRO 1157 "JULIETA LANTERI"
Obra	Mejoramiento de veredas
Fecha	22/12/2025

ITEM	TAREAS A EJECUTAR	U.	CANT. OFICIAL	CANT. OFERTA	PREC. UN.	PREC.TOTAL	Porcentaje Incidencia
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Cartel de obra	m2	3			$ -	#DIV/0!
1.2	Limpieza inicial del terreno, periódica y final de obra	m2	330.52			$ -	#DIV/0!
1.3	Replanteos y nivelaciones de obra	m2	766.77			$ -	#DIV/0!
	SUB TOTAL:					**$ -**	#DIV/0!
2	**DEMOLICIONES Y RETIRO**						
2.1	Demolición de contrapisos y pisos	m2	497.00			$ -	#DIV/0!
	SUB TOTAL:					**$ -**	#DIV/0!
3	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**						
3.1	Adecuación de niveles con aporte de suelo	m2	87.99			$ -	#DIV/0!
	SUB TOTAL:					**$ -**	#DIV/0!
4	**PISOS Y CONTRAPISOS**						
4.1	Piso de Hormigón llaneado mecánico – H21	m2	302.78			$ -	#DIV/0!
4.2	Loseta granítica 8 vainillas 40x40cm tipo blangino	m2	372.36			$ -	#DIV/0!
4.3	Loseta podotáctil, 40x40cm - tipo guía direccional y alerta	m2	91.63			$ -	#DIV/0!
4.4	Contrapiso RDC 200kg/m3 h: 10cm	m2	463.99			$ -	#DIV/0!
	SUB TOTAL:					**$ -**	#DIV/0!
5	**PAISAJISMO Y FORESTACIÓN**						
5.1	Plantas y especies	uni	16.00			$ -	#DIV/0!
5.2	Panes de césped tipo bermuda	m2	455.35			$ -	#DIV/0!
	SUB TOTAL:					**$ -**	#DIV/0!
6	**VARIOS**						
6.1	Bancos HºAº premoldeado cilíndrico (incluye base)	uni	10			$ -	#DIV/0!
6.2	Bancos HºAº premoldeado recto, tipo Mayo (incluye base)	uni	6			$ -	#DIV/0!
6.3	Valla de seguridad (incluye base)	uni	1			$ -	#DIV/0!
6.4	Bolardos de chapa (incluye base)	uni	13			$ -	#DIV/0!
6.5	Colocación pretiles de hormigon entregados por el municipio (incluye base y colocacion)	uni	0.135			$ -	#DIV/0!
	SUB TOTAL:					**$ -**	#DIV/0!
	TOTAL					**$ -**	**#DIV/0!**
	PRESUPUESTO OFICIAL					**$ 108,260,991.31**	

El computo que forma parte de este formulario se realiza en base a los valores del mercado y es con fines orientativos teniendo en cuenta el IVA, la empresa cotizará por items y mano de obra para la realización de todos los trabajos detallados, para llegar a un monto final, por la provisión de los materiales por diferencias en el computo. Los oferentes deberán cumplir con todos los o las empresas deberán tener un profesional técnico responsable de la obra recibos habilitados, todo ellos deberá ser acreditado a la presentación de la oferta adjuntando las fotocopias condiciones de facturar la ejecución o prestación de servicios, contando a tal efecto con el talonario de facturas requisitos impositivos y estar en (deberá constar Nº de matricula) el que visará la oferta.