

# Cómputo y presupuesto Jardín Municipal ALFONSO

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

Subsecretaría de Planeamiento Urbano – Dirección Ejecutiva de Proyectos de Arquitectura

RUB.	NRO. ITE M	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO (*)	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
<b>1</b>		<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					\$		%
	1.01	Limpieza, periódica y final de obra	M2	250,00	\$	\$		%	
	1.02	Obrador, instalaciones, conexiones, provisiones, etc.	GL	1,00	\$	\$		%	
	1.03	Cartel de obra	M2	6,00	\$	\$		%	
	1.04	Cerco de obra	M	25,00	\$	\$		%	
	1.05	Vigilancia y alumbrado	GL	1,00	\$	\$		%	
<b>2</b>		<b>DEMOLICIONES Y RETIROS</b>					\$		%
	2.01	Demolición de contrapisos	M2	53,00	\$	\$		%	
	2.02	Demolición de muros	M3	8,50	\$	\$		%	
<b>3</b>		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					\$		%
	3.01	Excavación para fundaciones	M3	1,90	\$	\$		%	
<b>4</b>		<b>ESTRUCTURAS</b>					\$		%
	4.01	Zapata corrida p/ muros H° de cascote sin armar	M3	1,90	\$	\$		%	
	4.02	Encadenados H° A° 15X15cm	M3	0,20	\$	\$		%	
<b>5</b>		<b>MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS</b>					\$		%
	5.01	Mampostería de ladrillos comunes en elevación	M3	13,80	\$	\$		%	
	5.02	Cribado de bloques de hormigón 19x19x19	M2	6,00	\$	\$		%	
	5.03	Tabique integral divisorio sanitarios TS01	M2	8,15	\$	\$		%	
<b>6</b>		<b>AISLACIONES</b>					\$		%
	6.01	Capa aisladora horizontal y vertical en muros/ otros	M2	25,00	\$	\$		%	
<b>7</b>		<b>CUBIERTA</b>					\$		%
	7.01	Zinguerías, canaletas, babetas, chapa A°G° n°22	M	35,00	\$	\$		%	
	7.02	Reemplazo de caños de lluvia de PVC por caños de A°G° 100x100	M	18,00	\$	\$		%	
	7.03	Reparación de conversa existente	M	27,00	\$	\$		%	
	7.04	Ventilación diam: 10cm	UN	1,00	\$	\$		%	
<b>8</b>		<b>REVOQUES</b>					\$		%
	8.01	Interior: Grueso común	M2	345,00	\$	\$		%	
	8.02	Interior: Impermeable y grueso común	M2	20,00	\$	\$		%	
	8.03	Interior: Impermeable y grueso bajo revestimientos	M2	100,00	\$	\$		%	
	8.04	Terminación Interior: enduido plástico	M2	345,00	\$	\$		%	
	8.05	Exterior: Impermeable y grueso	M2	105,00	\$	\$		%	
	8.06	Terminación exterior: revestimiento plástico tipo romano fino color blanco	M2	105,00	\$	\$		%	
<b>9</b>		<b>CIELORRASOS</b>					\$		%
	9.01	Cielorraso suspendido machimbre de PVC, sobre estructura metálica	M2	187,00	\$	\$		%	
	9.02	Cielorraso suspendido placa roca de yeso, sobre estructura metálica	M2	171,35	\$	\$		%	
<b>10</b>		<b>REVESTIMIENTOS</b>					\$		%

# Cómputo y presupuesto Jardín Municipal ALFONSO

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

Subsecretaría de Planeamiento Urbano – Dirección Ejecutiva de Proyectos de Arquitectura

NRO. RUB.	ITE M	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO (*)	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
	10.01	Cerámico esmaltado 30x30cm	M2	100,00	\$	\$		%	
<b>11</b>	<b>PISOS Y CONTRAPISOS</b>						\$		%
	11.01	S1- Mosaico granítico compacto 30x30cm e:18mm, pulido en obra	M2	243,50	\$	\$		%	
	11.02	S2- Piso vinílico SPC con manta incorporada sobre carpeta de cemento, según especificaciones	M2	86,50	\$	\$		%	
	11.03	S3- Solado de Losetas graníticas pulidas 64 panes tipo Blangino o similar 40x40cm esp:36mm.	M2	73,00	\$	\$		%	
	11.04	Carpeta cemento b/ pisos	M2	86,50	\$	\$		%	
	11.05	Loseta podotáctil 40x40cm (guía / alarma)	M2	14,00	\$	\$		%	
	11.06	Banquina H°P° h=8cm	M2	7,00	\$	\$		%	
	11.07	Solias y umbrales, granito reconstituido ídem piso	M2	6,00	\$	\$		%	
	11.08	Tapas albañal granito reconstituido	M2	13,00	\$	\$		%	
	11.09	Contrapiso de RDC bajo loseta granítica	M2	73,00	\$	\$		%	
<b>12</b>	<b>ZÓCALOS</b>						\$		%
	12.01	Mosaico granítico 30x7cm	M	183,00	\$	\$		%	
	12.02	MDF prepintado blanco h=7cm	M	128,00	\$	\$		%	
<b>13</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>						\$		%
	13.01	Aluminio Anodizado: V04 - V05 - V08 - V09 - P04 (PF) - P05.	M2	27,24	\$	\$		%	
	13.02	Aluminio Color Negro: V01 - V02 - V03 - P01 - P02 - P03 - P07.	M2	26,60	\$	\$		%	
	13.03	Hierro: H01 - H02 - H03 - H04 - H05.	M2	118,90	\$	\$		%	
	13.04	Madera: P04 (Batiente) - P06.	M2	15,43	\$	\$		%	
	13.05	Acero Inoxidable: V06 - V07.	M2	0,70	\$	\$		%	
<b>14</b>	<b>PINTURAS</b>						\$		%
	14.01	Látex en muros interiores	M2	343,00	\$	\$		%	
	14.02	Látex en cielorrasos	M2	172,00	\$	\$		%	
	14.03	Impregnante hidro repelente para ladrillo visto transparente	M2	190,00	\$	\$		%	
	14.04	Esmalte sintético para superficies metálicas	M2	28,70	\$	\$		%	
<b>15</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES</b>						\$		%
	15.01	Bocas y brazos: iluminación - ventilador - extractor	UN	40,00	\$	\$		%	
	15.02	Tomas	UN	45,00	\$	\$		%	
	15.03	Boca PC, Wifi	UN	7,00	\$	\$		%	
	15.04	A - Artefacto de embutir circular LED, con difusor de policarbonato opal, potencia 20w, W-Temp 3000K, tipo LUCCIOLA KE	UN	11,00	\$	\$		%	
	15.05	B - Artefacto de embutir redondo, con louver parabólico metalizado, con lámparas dulux d 3x26w, tipo LUMENAC ENERGY	UN	23,00	\$	\$		%	
	15.06	C- Artefacto listón para lámpara fluorescente 1x18w bajo alacena	UN	3,00	\$	\$		%	
	15.07	D- Proyector EXTERIOR LED 140W de uso Exterior	UN	3,00	\$	\$		%	
	15.08	Equipo inversor tipo Wamco, para adaptación de artefacto a luz de emergencia	UN	3,00	\$	\$		%	
	15.09	Tablero general	UN	1,00	\$	\$		%	
	15.10	Tableros secundarios	UN	4,00	\$	\$		%	
	15.11	Ventilador de PARED, fabricación nacional, calidad estandar	UN	8,00	\$	\$		%	

# Cómputo y presupuesto Jardín Municipal ALFONSO

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

Subsecretaría de Planeamiento Urbano – Dirección Ejecutiva de Proyectos de Arquitectura

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANT.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	% INCIDENCIA	
							RUB.	ITE
15.12	Extractor	UN	1,00	\$	\$			%
15.13	Provisión y colocación de Split F/C 7900 frig/h	UN	3,00	\$	\$			%
15.14	Instalación de corrientes débiles - Varios alarma: Central, cañerías, bocas, etc (pre instalación)	GL	1,00	\$	\$			%
<b>16</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES</b>					<b>\$</b>		<b>%</b>
	<b>Provisión de agua</b>							
16.01	Cañerías y accesorios PP TF p/ red, prolongaciones, montantes de Ø 25mm	M	4,00	\$	\$			%
16.02	Cañerías y accesorios PP TF p/ red, prolongaciones, montantes de Ø 19mm	M	65,00	\$	\$			%
16.03	Cañerías y accesorios PP TF p/ red, prolongaciones, montantes de Ø 13mm	M	50,00	\$	\$			%
16.04	Llave de paso PP TF Ø 19mm	UN	13,00	\$	\$			%
16.05	Tanque reserva 1000 lts polietileno - Incluye colector según detalle (cañerías+VL+ LLP p/ bajadas+ventilación)	UN	1,00	\$	\$			%
16.06	Provisión y colocación de termotanque 58 lts	UN	3,00	\$	\$			%
	<b>Desagües: Cloacales / Pluviales / Ventilaciones</b>							
16.07	Cañerías y Accesorios PVC p/ tramos horiz./ verticales de Ø 0,110m	M	75,00	\$	\$			%
16.08	Cañerías y Accesorios PVC p/ tramos horiz./ verticales de Ø 0,063m	M	25,00	\$	\$			%
16.09	Cañerías y Accesorios PVC p/ tramos horiz./ verticales de Ø 0,050m	M	10,00	\$	\$			%
16.10	Cañerías y Accesorios PVC p/ tramos horiz./ verticales de Ø 0,040m	M	10,00	\$	\$			%
16.11	Cañerías y Accesorios PVC p/ tramos horiz./ verticales de Ø 0,032m	M	19,00	\$	\$			%
16.12	Cámara de Inspección 40x40	UN	3,00	\$	\$			%
16.13	Boca Acceso Tapada	UN	3,00	\$	\$			%
16.14	Pileta de Piso Abierta 15x15	UN	1,00	\$	\$			%
16.15	Boca Desagüe Abierta 20X20	UN	4,00	\$	\$			%
16.16	Pozo absorbente Ø 1,5m	UN	1,00	\$	\$			%
	<b>Artefactos / Griferías / Accesorios</b>							
16.17	Inodoro Pedestal loza blanca, para niños, c/dep y asiento	UN	4,00	\$	\$			%
16.18	Inodoro Pedestal loza blanca, para discapacitados, c/dep embutir y asiento	UN	1,00	\$	\$			%
16.19	Lavatorio loza blanca para discapacitado incluye grifería	UN	1,00	\$	\$			%
16.20	Kit barrales 2 fijos y 1 rebatibles baño discapacitados	UN	1,00	\$	\$			%
16.21	Bacha, Acero Inox. E37/18 - Incluye conexión a desagüe	UN	3,00	\$	\$			%
16.22	Bacha, Acero Inox. ENKEL SE 75 - Incluye conexión a desagüe	UN	3,00	\$	\$			%
16.23	Canilla de servicio incluye nicho acero inox	UN	2,00	\$	\$			%
16.24	Grifería monocomando para mesada de cocina tipo FV Arizona	UN	3,00	\$	\$			%
16.25	Grifería monocomando con pico móvil y rociador para mesada de cocina tipo FV Arizona	UN	3,00	\$	\$			%
16.26	Grifería p/Mesada pared, automatica tipo FV, cromo Y PRESMATIC	UN	4,00	\$	\$			%
<b>17</b>	<b>INSTALACIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					<b>\$</b>		<b>%</b>
17.01	Detector iónico de humo	UN	5,00	\$	\$			%
17.02	Pulsador de incendio	UN	2,00	\$	\$			%


# Cómputo y presupuesto Jardín Municipal ALFONSO

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

Subsecretaría de Planeamiento Urbano – Dirección Ejecutiva de Proyectos de Arquitectura

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANT.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	% INCIDENCIA		
							ME.	METRI.	UNITARIO (*)
17.03	Barral antipánico	UN	1,00	\$	\$			%	
17.04	Señalización de evacuación - Cartel de poliestireno de salida y fecha direccional.	UN	9,00	\$	\$			%	
17.05	Señalización de evacuación - Cartel fotoluminiscente.	UN	1,00	\$	\$			%	
17.06	Iluminación de emergencia	UN	5,00	\$	\$			%	
17.07	Matafuego Tricfase 5 Kg	UN	2,00	\$	\$			%	
<b>18</b>	<b>VARIOS</b>					<b>\$</b>			<b>%</b>
18.01	Amoblamiento MDF 18mm laminado blanco AL02 BM02 BM03 BMO4	M2	50,00	\$	\$			%	
18.02	Mesada granito gris mara e:20mm M01 M05	M2	1,46	\$	\$			%	
18.03	Mesada granito gris mara e:20mm M02 M03 M04 - Incluye zócalo 20cm	M2	12,00	\$	\$			%	
18.04	Parquización, césped en panes tipo bermuda (patios internos)	M2	128,00	\$	\$			%	
18.05	Plantas y especies.	M2	10,00	\$	\$			%	
18.06	Señalética, planchuela 50,80x3,18mm s/ guía PNL 1" s/ detalle	GL	1,00	\$	\$			%	
18.07	Señalética, Vinilo ploteado sobre chapa e:3,2mm.	U	1,00	\$	\$			%	
18.08	Valla de seguridad - Incluye pintura según detalle	U	1,00	\$	\$			%	
<b>PRESUPUESTO OFICIAL \$280.629.064,97</b>						<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	

  
 Arq. CARLOS DI NAPOLI  
 VERIFICADOR

  
 LIC. Raquel WENDLER  
 Subsecretaria de  
 Planeamiento Urbano